

## **PRZEDMIAR**

Załączony do S WZ przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do S WZ przedmiaru robót oraz może go modyfikować.

## Przedmiar

Remont drogi gminnej nr 640023Z na dz.nr 76/4 w obrębie geod. Wołczyn

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ</b>		
1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  w km 0+000-0+840 $645*5,5+((7,2+5,5)/2*25)+((7,2+5,85)/2*170)$	m2	4 815,5
		razem	m2	4 815,5
2	D-05.03.19	Mechaniczne rozłożenie warstwy bitumicznej na zimno typu Slurry Seal o grub. 2cm  w km 0+000-0+840 $645*5,5+((7,2+5,5)/2*25)+((7,2+5,85)/2*170)$	m2	4 815,5
		razem	m2	4 815,5
3	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu kruszywa o granulacji 4-12mm  w km 0+000-0+840 $645*5,5+((7,2+5,5)/2*25)+((7,2+5,85)/2*170)$	m2	4 815,5
		razem	m2	4 815,5
		<b>2. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>		
4	D-07.02.01	Ustawienie i zabetonowanie w gruncie słupków z rur stalowych o średnicy 50-70mm do pionowych znaków drogowych	szt	9
5	D-07.02.01	Montaż pionowych znaków informacyjnych z grupy "średnie"- tablice miejscowości	szt	4
6	D-07.02.01	Montaż pionowych znaków informacyjnych z grupy "średnie" - tablice obszaru zabudowanego	szt	4
7	D-07.02.01	Montaż pionowych znaków informacyjnych dwustronnych z grupy "małe" - tablice "Droga wewnętrzna"	szt	1