

Wzór wykazu cen				
POZYCJA	ELEMENT ROBÓT	JM	ILOŚĆ	CENA
1.	RUSZTOWANIA			
1.1	rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	komlet	1	
1.2	instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	komlet	1	
1.3	zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m	komlet	1	
1.4	czas pracy rusztowań	komlet	1	
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEKARSKIE I TOWARZYSZĄCE			
2.1	rozebranie obrobek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	komlet	1	
2.2	skucie ceglanych podłokietników wystających na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	komlet	1	
2.3	rozebranie rur spustowych z PCV nadających się doo użytku	komlet	1	
2.4	rury okrągłe spustowe o śr. 10 cm PCV pochodzące z demontażu	komlet	1	
2.5	demontaż narożników wykonanych z kątownika betonowych stopni schodów wejściowych do budynku	komlet	1	
2.6	obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	komlet	1	
2.7	demontaż tablic z nazwą ulic, tabliczki z nr budynku, pomalowanie dwóch wsporników znaku drogowego oraz przedłużenie rura ocynkowaną kominka o 30 cm	komlet	1	
3.	DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GRUBOŚĆ 10 CM			
3.1	bezsiooinowy system dociepleń - zabezpieczenie okien i stolarki drzwiowej folią malarską	komlet	1	
3.2	przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	komlet	1	
3.3	przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą - jednokrotnie gruntowanie	komlet	1	
3.4	docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grafit grub. 10 cm, lambda = 0,033 [W/m*K]	komlet	1	
3.5	docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z betonu płytami styropianowymi	komlet	1	
3.6	spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	komlet	1	
3.7	ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	komlet	1	
3.8	ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy PCv z kampinosem	komlet	1	

3.9	montaż deski drewnopodobnej - deski elewacyjnej 16x2 cm w kolorze Palisander 1	komplet	1	
3.10	ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na dociepleniu o wys. Do 2 m powyżej nawierzchni chodników	komplet	1	
3.11	malowanie elewacji farbą silikonową -dwukrotnie	komplet	1	
4.	REMONT ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU			
4.1	gruntowanie podłóży-powierzchnie poziome	komplet	1	
4.2	gruntowanie podłóży-powierzchnie pionowe	komplet	1	
4.3	okładziny schodów wejściowych do budynku z płytek o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą kombinowaną	komplet	1	
5.	REMONT COKOŁÓW BUDYNKU			
5.1	odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach - cokoły	komplet	1	
5.2	przygotowanie starego podłoża pod tynk wykonany metoda lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	komplet	1	
5.3	gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	komplet	1	
5.4	gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	komplet	1	
5.5	ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	komplet	1	
5.6	ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką	komplet	1	
5.7	spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - dotyczy otworów okiennych na poziomie piwnic	komplet	1	
5.8	wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	komplet	1	
5.9	wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy	komplet	1	
6.	REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU			
6.1	remont skrzydeł drzwiowych	komplet	1	
6.2	remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych	komplet	1	
6.3	dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1 m2	komplet	1	
7.	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN BUDYNKU PRZED GRAFITTY			
7.1	zabezpieczenie ścian przed grafitty agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym na powierzchniach porowatych	komplet	1	
8.	ROBOTY TRANSPORTOWE			
8.1	wywiezienie gruzu	komplet	1	
9	OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO			
9.1	opłata za zajęcie pasa drogowego	komplet	1	
10.	SUMA NETTO			
11.	VAT			

12.	SUMA BRUTTO	
------------	--------------------	--

