

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej na dz. 321 w Lipianach

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 13-17cm z przesortowaniem materiału i złożeniem w stosy do powtórnego użycia długość 73m, szerokość 3,5m 73,0*3,50	m2	255,5
			razem	m2 255,5
2	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 15cm 73,0*3,50	m2	255,5
			razem	m2 255,5
3	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 73,0*3,50	m2	255,5
			razem	m2 255,5
2. WZMOCNIENIE PODBUDOWY				
4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/3 1,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm 73,0*3,50	m2	255,5
			razem	m2 255,5
3. NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA				
5	D-05.03.02	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm 73,0*3,50	m2	255,5
			razem	m2 255,5
6	D-05.03.02	Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm 80% MATERIAŁU Z ODZYSKU; 20% MATERIAŁU DOSTARCZONEGO 73,0*3,50	m2	255,5
			razem	m2 255,5
7	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ 1 studnia 0,1	m3	0,1
			razem	m3 0,1