

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont ciągu pieszego przy ulicy Herbowej w Lipianach

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę		
		43,0*2,50	m2	107,5
			razem	m2 107,5
2	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II		
		43,0*2,50	m2	107,5
			razem	m2 107,5
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę		
		43,0*2	m	86
			razem	m 86
2. POBUDOWA				
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 5cm		
		43,0*2,50	m2	107,5
			razem	m2 107,5
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm		
		43,0*2,50	m2	107,5
			razem	m2 107,5
3. NAWIERZCHNIA				
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		43,0*2	m	86
			razem	m 86
7	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
		43,0*2,50	m2	107,5
			razem	m2 107,5
8	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
			m3	0,2