



PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Obiekt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna” (dz. 164, 96, 108 i 110 obręb Osetna Gmina Lipiany)

Inwestor : Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	Jan Bagiński	207/Sz/84	
Sprawdził	Bogusław Rysak	ZAP/0098/PWOE/04	

Przedmiar robót

KOSZTORYS

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

$70.00\%R + 70.00\%S$

$5.00\%(R + Kp(R)) + 5.00\%((M + Kz) + Kp(M + Kz)) + 5.00\%(S + Kp(S))$

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS		
1	Rozdział	Przebudowa sieci energetycznej		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KSNR 9/903/4	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km/1 przew.	0.050
1.1.2	KSNR 9/901/11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt	1.000
1.1.3	KSNR 9/901/8	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt	1.000
1.1.4	KNNR 5/903/1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	2.000
1.1.5	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew	0.056
1.1.6	KNNR k 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	2.000
1.1.7	KNNR k 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2.000
1.1.8	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs	1.000
1.1.9	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek do każdego do 1 km	km	100.000
1.1.10	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) R= 1.070 M= 1.000 S= 1.000	m ³	163.000
1.1.11	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) R= 1.070 M= 1.000 S= 1.000	m	325.000
1.1.12	KNNR 5/702/5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) R= 1.070 M= 1.000 S= 1.000	m ³	163.000
1.1.13	KNNR 5/113/2	Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80-mm	m	325.000