

Załącznik nr 1 DROGA GMINNA DĘBIEC

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	J.m.	Ilość
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,237
2.	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 30cm z załadunkiem i odwozem urobku na odległość do 1 km	m2	1328,79
3.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta	m2	1328,79
4.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grub. 12 cm	m2	1269,83
5.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm lub 0/63 mm o grubości 18 cm	m2	1182,48
6.	D.05.03.27	Wykonanie nawierzchni z destruktu o grubości 6 cm	m2	1152,00
7.	D.06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych o szer. 0,5 m z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	237,00